



сметная стоимость бани (7*4 м.п.) из **качественных** материалов по каркасной технологии с монтажом.

1. Фундамент – ростверк на сваях + плита (парная, помывочная)
2. Силовой каркас брус – 150*150, 100*150 мм. + **OSB 12 мм.**
3. Крыша – металлочерепица "grand line", водостоки, подшив – пластик
4. Утеплитель **150 мм - Роквул Лайт Батс** + пароизоляция Tyvek Soft.
5. Отделка внутри: Комната отдыха (стены, потолок) вагонка – хвоя, пол – доска пола 38 мм.
Моечная (стены, пол) – **мозаика**, потолок – вагонка пластик.
Тамбур (стены, потолок) вагонка – хвоя, пол – **плитка.**
6. Внешняя отделка:
 I) имитация бруса, блокхаус или сайдинг Varitek (Канада).
 II) Штукатурный **"CERESIT" короед.**
7. Окна – Пластик (2-х камерный стеклопакет), Дверь входная – **металл.**
8. Электрика + сантехника (разводка внутри бани)

Парная:

1. Внутренняя обшивка вагонкой стен и потолка сауны с каркасом, утеплением и пароизоляцией **Липа (Сорт Экстра) + Кедр Канадский**.
2. Полоки, подспинники, подголовники, напольная решетка из планки **Абаш**.
3. Дровяная печь **KASTOR KSIL 27 JK** (Финляндия).
4. Дымоход – **SCHIEDEL UNI 140 с вент каналом**.
5. Дверь для сауны стеклянная – **бронза**, коробка -Липа. (190x70 см) (Россия)
6. Светильники – угловые с абажуром липа - 3 шт.
7. Электромонтажные работы.
8. Устройство вентиляции.

ИТОГО: I) материал (внешняя отделка имитация бруса, блокхаус или сайдинг (Канада).) – 734 000,00 (Рублей)
II) материал (внешняя отделка Штукатурный “CERESIT” короед) - 747 000,00 (Рублей)

ИТОГО: I) работа (внешняя отделка имитация бруса, блокхаус или сайдинг (Канада).) – 483 000,00 (Рублей)
II) работа (внешняя отделка Штукатурный “CERESIT” короед) - 520 000,00 (Рублей)

ВСЕГО: под ключ (внешняя отделка имитация бруса, блокхаус или сайдинг (Канада).) 1 217 000,0 (Рублей)

ВСЕГО: под ключ (внешняя отделка Штукатурный “CERESIT” короед) 1 267 000,0 (Рублей)

«срок строительства- 35 дней»